



إعلان طلب عروض عدد 2019/05 أشغال تهيئة طرقات وبناء أرصفة و مفترق دائري بلدية بنبلة المنارة

يعتزم السيد رئيس بلدية بنبلة المنارة ، الإعلان عن إستشارة أشغال تهيئة طرقات وبناء أرصفة و مفترق دائري بلدية بنبلة المنارة لسنة 2019، فعلى المقاولين الراغبين في المشاركة، الإتصال بمكتب الضبط بلدية بنبلة المنارة لسحب ملف الإستشارة و ذلك أثناء التوقيت الإداري.

يجب أن تقدم العروض في ظرف خارجي يكتب عليه عبارة " لا يفتح عرض عدد 2019/05 خاص " بأشغال تهيئة طرقات و بناء أرصفة و مفترق دائري بلدية بنبلة المنارة "

يجب أن تصل هذه العروض مباشرة إلى مكتب الضبط لبلدية بنبلة المنارة أو عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع والمختوم باسم السيد رئيس بلدية بنبلة المنارة الكائن مقرها بمفترق شارع الحبيب بورقيبة و 14 جانفي 5021 بنبلة في أجل أقصاه الإثنين 29 جويلية 2019 على الساعة العاشرة صباحا ويقع فتح الظروف في جلسة علنية في نفس اليوم على الساعة العاشرة و النصف صباحا بمقر بلدية بنبلة المنارة.

ملاحظة : - يعتبر لاغيا كل عرض لا يحترم طريقة تقديم العروض المذكورة.

رئيس بلدية بنبلة المنارة
الأسعد مبارك

**ETUDE D'AMENAGEMENT DES VOIRIES ET CONSTRUCTION
 DES TROTTOIRS ET UN GIRATOIRE DANS LA VILLE DE BEMBLA - MNARA
 PROGRAMME 2019
 BORDUREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF**

prix N°	designation des ouvrages et prix unitaires en toute lettres	unite	quantite	prix unit	prix total
1	Fourniture, et pose de bordure mince type P2 Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordure mince préfabriqué dosé 350 Kg de ciment/m³ de béton, y compris:terrassement, nivellement,fondation, raccordement aux ouvrages existants, confection des joints et toutes sujétions,				
	Le mètre linéaire.....	ML	30		
2	Fourniture, transport et mise en place de bordures de trottoirs type I2 Fourniture et pose de bordures en béton dosé à 300 Kg/m³ en éléments de 1m de longueur, y compris coupe probable, terrassement éventuel, exécution de l'assise en béton de pose dosé à 250 Kg/m³, réalisation des joints en mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ et butées à 400 Kg/m³, raccordement et toutes sujétions.				
	Le mètre linéaire.....	ML	320		
3	Dépose du carrelage et pavé autobloquant existants y compris bordures de tout type Dépose du carrelage et pavé autobloquant existants y compris bordures de tout type et transport des déchets à la décharge public				
	LE METRE CARRE.....	M2	100		
4	Abattage des palmiers abattage des palmiers existants y/c transport des gravas et des palmiers à la décharge public				
	L'UNITE.....	UNITE	7		
5	Remblaiement de la plate forme Remblaiement de la plate forme jusqu'à la côte nécessaire en touvenant d'un carrière agréé par le ministère de l'équipement ce prix rémunère en M3 il comprend: la fourniture, le transport à pied d' œuvre l'arrosage et le compactage à 98%				
	le mètre cube.....	M3	123		

6	Exécution du pave autobloquant 2/3gris rouge Ce prix rémunère :au metre carré il comprend la fourniture, le transport à pied d'œuvre *Le remblayage en matériaux sélectionnés si nécessaire *la preparation de la plate forme du trottoir *l'étalage d'une couche de sable criblé *Rejointayage des pavés avec du sable criblé				
	LE METRE CARRE.....	M2	450		
7	Mise à niveau des regards ce prix rémunère en unité il comprend la mise à la côte des regards des eaux usées ou des eaux pluviales				
	L UNITE.....	U	5		
8	Fourniture et pose de tube en PVC 63 Ce prix rémunère la fourniture et la pose TUBE EN pvc 63 pour réservation ciment/m³ de béton, y compris : terrassement, nivellement, fondation, raccordement aux ouvrages existants, confection des joints et toutes sujétions.				
	METRE LINEAIRE.....	ML	50		
9	Refection des chaussées Ce prix rémunère à la coupure de la chaussée confection des joints et toutes sujétion.				
	Le mètre carré.....	M2	600		
10	Fourniture, transport et mise en place de la couche d'enrobé raccordement et toutes sujétions.				
	Le metre carré:.....	M2	860		
11	Cimentage en béton Ce prix rémunère en m2 la fourniture et la mise à pied d'œuvre une couche de cimentage de béton dosé à 350 kg/m³ sur une epaisseur egale à 10cm avec treillis soudé 15/15				
	Le mètre carré.....	M2	260		
12	caniveau central CC2 fourniture et pose des caniveaux central CC2				
	le mètre linéaire.....	MI	250		
	TOTAL H.T.V.A				
	TVA 19%				
	TTC				

Arrêté le present bordereau des prix et détail estimatif à la somme de :

L'entreprise

Vu et approuvé par
le président de la commune
BEMBLA MNARA